









Kaevude tehnilised andmed ja märkused tehnovõrkude kohta

K1 Mp: 46.57 Luuk: 46.62 1000X1000 puut Rake: 800X800 betoon Põhi: 45.80 betoon Haru 1 45.82 De160PVC Haru 2 45.82 De110PVC Endine kuivkäimla settekast. Toru läbib settekasti kinniselt.		K2 Mp: 46.69 Luuk: 46.78 700X800 puut Rake: 1000X1000 betoon Põhi: 45.44 betoon Haru 1 45.64 De160PVC Haru 2 45.66 De160PVC Haru 3 45.87 DN100malm Haru 4 45.79 De160PVC		K3 Mp: 47.12 Luuk: 47.43 500X500 puut Rake: tühjendus- ava DN400 Põhi: 43.63 teras Lagi: 46.08 teras Haru 1 45.43 De160PVC Kogumiskaevuks on kasutatud 16m3 mahuga 2,5m diameetriga 6m pikkust terasmahutit.		K4 Mp: 46.87 Luuk: 47.40 400 plastkork Rake: 400 plast Põhi: 45.97 betoon Haru 1 45.97 De160PVC Haru 2 46.00 De110PVC Toru voolupind hoone vundamendist väljumisel 46.02	
K5 Mp: 47.50 Luuk: 47.92 400 plastkork Rake: 400 plast Põhi: 45.85 liiv Haru 1 45.84 De160PVC Haru 2 45.89 De160PVC - -		K6 Mp: 46.90 Luuk: 47.70 110 plastkork Rake: 110 PVC Põhi: 45.68 plast Haru 1 45.68 De160PVC Haru 2 45.68 De160PVC DN160/110 PVC kolmikust tehtud kontrollpüstak		K7 Mp: 46.51 Luuk: 46.76 970 betoon Rake: 800 betoon Põhi: 45.39 liiv Haru 1 45.41 De110PVC filterkangaga дренаazitoru Haru 2 45.59 De110PVC Haru 3 45.48 De160PVC		D8 Mp: 46.51 Luuk: 46.70 970 betoon Rake: 800 betoon Põhi: 45.15 liiv Haru 1 45.62 De110PVC Kaeu on mõeldud settemahutiks kui дренаaz vett vastu ei võta	

Märkused:

1. Kaevust K6 väljuv дренаazitoru suubub Elva jõe luhale. Toru pikkus on 66,7 m. Paigaldussügavus kogu ulatuses ca 1,2-1,4m
2. Eluhoonest vastasasuvasse kõrvalhoonesse veetud madalpinge maakaabli paigaldussügavus on ca 0,4m
3. Salvkaevust eluhoonesse ja sealt edasi kõrvalhoonesse viidud veetorustik on De32PE.
Paigaldatud on see kogu ulatuses ca 1,8m sügavusele